

# KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE : REMONT DROGI GMINNEJ Gruzajny – Nawty **etap II**  
( km dokumentacji 0 + 730 do km 1 + 460 )

INWESTOR : URZĄD GMINY GODKOWO

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT :

NETTO ..... zł

VAT 22% ..... zł

BRUTTO ..... zł

**Przedmiar Robót**

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,730 = 0,73	0,730	km
1.002 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszyca rzadkie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	45/10000 = 0,005	0,005	ha
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>			
2.001 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10-cm pas między płytami	730*0,75 = 547,5	~547,50	m2
<b>3 PODBUDOWY</b>			
3.001 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV pobocza	735*0,75*2+37,5 = 1 140,0	1 140,000	m2
3.002 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka) droga	730*2,8 = 2 044,0	~2 044,00	m2
3.003 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm pobocza i pas między płytami	730*0,75*3 = 1 642,5	~1 642,50	m2
3.004 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, dodatek za każdy dalszy 1-cm	1642,5*2 = 3 285,0	~3 285,00	m2
3.005 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem przed ułożeniem warstwy wyrównującej i ścieralnej mijanki	2190 = 2 190,0	~2 190,00	m2
3.006 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, żwirowo-piaskowa częściowo zamknięta wyrównanie podbudowy betonowej	256*0,025*2,4 = 15,36	15,360	t
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>			
4.001 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4-cm	2235 = 2 235,0	~2 235,00	m2
4.002 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3-cm	2235 = 2 235,0	~2 235,00	m2
4.003 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	2235 = 2 235,0	2 235,000	m2

**Kosztorys ofertowy uproszczony**

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,730		
1.002 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podsycia rzadkie	ha		0,005		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
2.001 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii-II-IV, głębokość 10·cm	m2		~547,50		
<b>3 PODBUDOWY</b>					
3.001 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV	m2		1 140,000		
3.002 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka)	m2		~2 044,00		
3.003 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2		~1 642,50		
3.004 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, dodatek za każdy dalszy 1·cm	m2		~3 285,00		
3.005 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem przed ułożeniem warstwy wyrównującej i ścieralnej	m2		~2 190,00		
3.006 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, żwirowo-piaskowa częściowo zamknięta	t		15,360		
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>					
4.001 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm	m2		~2 235,00		
4.002 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm	m2		~2 235,00		
4.003 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2		2 235,000		

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	POZYCJA	ELEMENT ROBÓT	WARTOŚĆ
1.	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2.	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	
3.	03.00.00	PODBUDOWY	
4.	04.00.00	NAWIERZCHNIE	
		RAZEM :	
		PODATEK VAT 23 %	
		OGÓŁEM Z PODATKIEM	