

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostko wa	Wartość netto
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.001 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,880		
2 ROBOTY ZIEMNE					
2.001 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m ³ , grunt kategorii I-II- zebranie nadmiaru poboczy	m ³		132,000		
2.002 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III	m ³		311,360		
2.003 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30-cm	m		529,000		
2.004 KNR 201/223/1 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0,25-m ³ na odkład, objętość rowu do 1,50-m ³ /mb, grunt kategorii I-II	m ³		265,500		
3 PODBUDOWY					
3.001 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m ²		778,400		
3.002 KNR 231/111/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12-cm	m ²		459,000		
3.003 KNR 231/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, dodatek za każdy następny 1-cm grubości podbudowy	m ²	8,00	459,000		
3.004 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m ²		1 219,000		
3.005 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m ²	5,00	1 219,000		
3.006 KNR 231/1004/5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka)	m ²		~2 181,00		
3.007 KNR 231/106/3 (2) Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6-cm	m ²		~3 132,00		
3.008 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem przed ułożeniem warstwy wyrównującej i ścieralnej	m ²		~6 264,00		
4 NAWIERZCHNIE					
4.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm	m ²		3 132,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostko wa	Wartość netto
4.002 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścierna, grubości 3-cm	m2		3 132,000		
4.003 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścierna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	m2		3 132,000		
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5.001 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm	m3		108,000		
6 URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE					
6.001 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-40-cm	m		66,000		
6.002 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3		5,040		
6.003 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi-40-cm	szt		22,000		
6.004 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD Fi-40-cm - analogia	m		84,000		