

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nawty - Skowrony (odcinek od km 1+180 do km 1+512)

Inwestor: Gmina Godkowo
Obiekt: działka nr 47 obr. Skowrony
Budowa: drogi gminne

Wartość kosztorysu netto: zł

VAT: zł

Wartość kosztorysu brutto: Zł

Słownie: zł

Kosztorys ofertowy

INWESTYCJA Remont drogi gminnej Nawty - Skowrony odcinek 1+180 do 1+512

ADRES BUDOWY: dz. Nr 60 obr. Skowrony gmina Godkowo

INWESTOR: Gmina Godkowo woj. Warmińsko Mazurskie

Lp	Podstawa	Opis	jm	ilość	Cena jednostkowa	wartość
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.01.01. ODTWORZENIE WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,332		
D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW						
2	D.01.02.01.	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - średnica pnia do 30 cm	szt	4		
3	D.01.02.01.	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót - średnica pnia powyżej 30 cm	szt	7		
D.01.02.02. USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ						
4	D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm	m ²	1445		
D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW						
5	D.01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni i brukowca o wys. 13-17 cm	m ²	245,2		
D.01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH						
6	D.01.03.04.	Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. Kat. IV	m	7		
D.01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH						
7	D.01.03.05.	Ułożenie rury ochronnej podwójnej o śr. Zewnętrznej 225 mm	m	72		
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01. WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-VKAT.						
8	D.02.01.01.	Wykonywanie wykopów z transportem urobku samochodami samowył. na odkład na odl. Do 1 km - rowy o pow. przekroju 0,63m ²	m ³	189		
9	D.02.03.01.	Wykonywanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu	m ³	43		
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
d.03.02.01. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH						
10	d.03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla włączów kanałowych	szt	2		
11	d.03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	1		
4 D.04.00.00. PODBUDOWY						
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA						
12	D.04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat I-IV	m ²	2247		
D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
13	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej (nieulepszonej)	m ²	1553		
14	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej (w-wa wiążąca) ulepszonej	m ²	1360		
15	D.04.03.01.	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych (w-wy wiążąca)	m ²	1360		
D.04.05.01. ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM						
16	D.04.05.01.	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm-1,5 Mpa - gr. podbudowy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	2247		
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO						
D.05.03.05 a WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO						
17	D.05.03.05 a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca z AC 11 S 50/70 gr. 6 cm	m ²	1360		
18	D.05.03.05 a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścierna z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m ²	1279		
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01. UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW						
19	D.06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. Warstwy humusu 15 cm	m ²	589		
D.06.03.01. UMOCNIE NIE POBOCZY KRUSZYWEM NATURALNYM						
20	D.06.03.01.	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym śr. Grubości 20 cm	m ²	526		

7	D.07.02.01	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
21	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm	szt	5		
		Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych				
22	D.07.02.01	- znaki średnie z folii odblaskowej typu 2	szt	7		
		Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych				
23	D.07.02.01	(tabliczki T-5) - znaki małe z folii odblaskowej typu 2	szt	1		
8	D.08.00.01	ELEMENTY ULIC				
	D.08.00.00	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH RRMNTÓW BETONOWYCH				
24	D.08.05.01	Ścieki z elementów betonowych gr 15 cm na podsypce piaskowej (prefabrykat ścieku typ korytkowy)	m	127		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						